Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14

Председатель ТООО ВОИ Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

-Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждения порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

-письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

-для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(ОДА)

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДП-В Доступен полностью всем

ДП-И Доступен полностью избирательно

ДЧ Доступно частично

ДЧ-В Доступен частично всем

ДЧ-И Доступен частично избирательно

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

«Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность

«ТСР» Технические средства реабилитации

«МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д.К.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 127 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 10 л.

УТВЕРЖДАЮ

_____

_____

_____

«___» _____ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 329-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района .*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, площадь – *3258,8 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка – *9483,0 кв.м.*
1.4.Год постройки здания–*1977 г.*, последнего капитального ремонта –*2008 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - 2023 г., капитального - 2028 г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района (МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Администрация Уватского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, п. Уват, ул. Иртышская,19, e-mail: Канс uvat@72to.ru, тел.:8(34561) 28-0-01.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(*по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *образование.*
2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):
а) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

б) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
в) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
г) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
д) реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, дистанционно, на дому.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *401 чел./ 600 чел.*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *(межселенного) – 250 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *–3-5 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У)** **ДЧ-И (К,О,С)**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г)** **ВНД (К,О,С)**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** **ДЧ-И (О,С)** **ДУ-И (К,Г)**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**ДП-И (О,У)** **ДЧ-И (С)** **ДУ-И (К,Г)**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У)** **ВНД (К,О,С)**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,У)** **ДУ-И (Г)** **ВНД (С)**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо лестницу главного входа, наружные эвакуационные лестницы, внутренние межэтажные лестницы обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц (каждого марша лестницы), контур входной калитки, контур калитки на эвакуационном выходе, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, установить кнопку*

вызова помощи. Для обеспечения доступа на сцену актового зала предусмотреть использование телескопического пандуса (мобильного лестничного подъемника).

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - *г.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):* Согласование ____-_____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____20_____ года.

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) *от «06» октября 2022 г.*
2. Акта обследования объекта: *№ 802 от «06» октября 2022 г.*

Приложение №1
к паспорту доступности № 329-ОО

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____
_____
«____» _____ 20___г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 329-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района .*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, площадь – *3258,8 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка – *9483,0 кв.м.*
1.4.Год постройки здания–*1977 г.*, последнего капитального ремонта –*2008 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - 2023 г., капитального - 2028 г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района (МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)*: Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): *Администрация Уватского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *Тюменская область, Уватский район, п. Уват, ул. Иртышская,19, e-mail: Канс uvat@72to.ru, тел.:8(34561) 28-0-01.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): *образование*.

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):

а) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

б) реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

в) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

г) реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

д) реализация дополнительных общеразвивающих программ по следующим направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое и социально-педагогическое.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, дистанционно, на дому.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта*.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *401 чел./ 600 чел*.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да*.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *(межселенного) – 250 м.*

3.2.2 время движения (пешком) *–3-5 мин*.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *есть.*

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

(наименование сайта, портала)

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение №2
к паспорту доступности № 329-ОО

УТВЕРЖДАЮ
_____
_____
_____
«___» _____ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 802
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 329-ОО

Тюменская область, «06» октября 2022 г.
Уватский район,
п. Демьянка

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Демьянка» Уватского муниципального района .*
1.2. Адрес объекта: *Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: *3* этажа, площадь *– 3258,8 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка *– 9483,0 кв.м*.
1.4.Год постройки здания–*1977 г.*, последнего капитального ремонта –*2008 г.*
1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего: - 2023 г., капитального - 2028 г.*
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа поселка Демьянка» Уватского муниципального района (МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района).*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения*): Тюменская область, Уватский район, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр. 14.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *движение пассажирского транспорта по поселку отсутствует.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *– нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *(межселенного) – 250 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *–3-5 мин*.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *есть.*
3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*): нерегулируемые.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет.*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *-не требуется.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	**ВНД**
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	**ВНД**
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
4	с нарушениями зрения	**ВНД**
5	с нарушениями слуха	**ДУ**
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	**ДУ**

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У)** **ДЧ-И (К,О,С)**	**-**	**4-10**
2	Вход (входы) в здание	**ДЧ-И (О,Г,У)** **ВНД (К,С)**	**По плану**	**11-21**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г)** **ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**22-67**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У)** **ДЧ-И (О,С)** **ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**68-94, 103-106**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**ДП-И (О,У)** **ДЧ-И (С)** **ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**107-112**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У)**		**23,**

		ВНД (К,О,С)	**По плану**	**95-102, 102/1, 113-124**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДЧ-И (К,О,У)** **ДУ-И (Г)** **ВНД (С)**	**-**	**23,30,39,57, 68,69,72,82, 86,108,117, 123,125**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДЧ-В**	**-**	**1-4**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха *рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).*

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата *необходимо лестницу главного входа, наружные эвакуационные лестницы, внутренние межэтажные лестницы обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.*

Для инвалидов с нарушением зрения *необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестниц (каждого марша лестницы), контур входной калитки, контур калитки на эвакуационном выходе, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).*

Для инвалидов на креслах-колясках *необходимо установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020, установить кнопку вызова помощи. Для обеспечения доступа на сцену актового зала предусмотреть использование телескопического пандуса (мобильного лестничного подъемника).*

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств реабилитации (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон

№ 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**
2	Вход (входы) в здание	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**Текущий ремонт**

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ *до - г.*
в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, *не требуется (нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии _____-_____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*
не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: *Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»*. *Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.*

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: https://gis.72to.ru/
Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
Консоль (внесение паспортов объектов) – https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на ___3_ л.
2. Входа (входов) в здание	на ___4_ л.
3. Путей движения в здании	на ___15_л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на ___11_л.
4.(II) Зоны целевого назначения объекта	на ___3_ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на ___6_ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на ___1_ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на __43_ л.
Поэтажные планы (паспорт БТИ) _____ на ___8_ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): *нет.*

Руководитель рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы: Инженер ТООО ВОИ Григорьева Г.И. _____ (Подпись)

Инженер ТООО ВОИ Евтушенко Д.К. _____ (Подпись)

Представитель организации расположенной на объекте: Директор школы Кожина И.Н. (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5	- около главного входа на территорию отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, что не соответствует требованиям п,5.1.1. СП 59.13330.2020; - контур входной калитки главного входа не выделен контрастным цветом; -перед входной калиткой главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п.5.1.10.	К,О,С,Г,У	- около главного входа на территорию установить информационную вывеску выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; - контур входной калитки главного входа выделить контрастным цветом с обеих сторон; -перед входной калиткой главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6-10	- на путях движения присутствуют неровности дорожного покрытия, перепады высоты, что не	К,О,С,Г,У	- устранить неровности дорожного покрытия, перепады высоты на путях движения.	Текущий ремонт

					соответствует требованиям п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	4	-отсутствует парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С,У	-оборудовать автостоянку и парковочное место для автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 (при отсутствии возможности обустройства автостоянки (в стесненных условиях) вблизи доступного входа (при наличии возможности) предусмотреть отдельное место для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для их посадки/высадки).	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)**	**-**	**4-10**	**Текущий ремонт, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У), Доступно частично избирательно (К,О,С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	11, 16, 17	-отсутствует центральный двусторонней разделительный опорный поручень при ширине прохожей части внешней лестницы 4м и более, что не соответствует п.5.1.13, п.6.1.2. СП 59.13330.2020; - отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10.; . краевые ступени не выделены контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8.	О,С,Г,У	- установить центральный двусторонней разделительный опорный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей на расстоянии не более 0,3м от кромки проступи краевой ступени, выполняющих функцию предупреждения, согласно требований по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. (с рифами типа усеченных конусов\куполов, цилиндров расположенных в линейном порядке, глубиной от 0,5 до 0,6м и шириной равной ширине участка лестницы разрешенного для движения) или изменение фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							согласно требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) лестничного марша общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м.	
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	11-15	-продольный уклон пандуса более 5%; -конструкция установленных поручней не соответствует требованиям п. 5.2. ГОСТ Р 51261 (в нижней и верхней части пандуса поручни не выходят за пределы наклонного участка пандуса на примыкающую к этому участку горизонтальной площадки протяженностью не менее 300 мм каждый, поверхность нижнего поручня прерывается по всей длине); -нижний поручень установлен на высоте менее 0,7м; -в нижней части марша пандуса отсутствует кнопка вызова с пиктограммой.	К,О,С	-установить стационарный пандус с поручнями в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 с учетом условий сложившейся застройки; -предусмотреть оказание ситуационной помощи (установить около пандуса кнопку вызова помощи с пиктограммой в доступном месте для инвалидов на кресле-коляске)..	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	18	-не выявлены	К, О, С, Г,У	-не требуются	-
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа	есть	по плану	18-21	- отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, что не соответствует требованиям п,5.1.1. СП 59.13330.2020; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей	С, К, О, Г,У	-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного полотна; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					створки двери менее 0,9м; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -на внутренней двери установлены ручки в виде «кнопки».		п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -установить электронное информационное табло (бегущая строка); -дверные ручки выделить контрастным цветом; -установить на внутреннюю дверь- С- или П- образные ручки, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур	есть	по плану	19, 20	-не выявлены	К, О, С, Г,У	-не требуются	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	**ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)**	**По плану**	**11-21**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	22-26, 28, 31-35	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны.	К, О, С, У,Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи) на пост охраны; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	36, 38, 41,42	-частично отсутствует пристенный поручень на межэтажных лестницах; - краевые ступени маршей не выделены контрастным цветом, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8; - отсутствуют информационные *тактильные* знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидам на креслах-колясках.	К,О, С, Г,У	-установить пристенный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) каждого лестничного марша общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - установить информационные *тактильные* знаки; - при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на кресле-коляске на этаж выше первого предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							использование мобильного лестничного подъемника и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь/ открытый проем в стене	есть	По плану	27-31, 37, 39, 40	-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки.	С,К	-ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	43-67	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порогов более 0,014м; -отсутствует пристенный поручень на внутренней эвакуационной лестнице с актового зала; - на наружных эвакуационных лестницах отсутствуют опорные поручни с двух сторон; -конструкция опорных поручней на наружных эвакуационных лестницах не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261; -частично разрушен верхний слой покрытия площадки, ступеней лестницы; - краевые ступени (проступь) внутренних эвакуационных лестниц, контур калитки (на пути эвакуации с актового зала) не выделены контрастным цветом; -между маршем	К, О, С, Г,У	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -обустроить внутреннюю лестницу эвакуационного выхода с актового зала пристенным поручнем, наружные эвакуационные лестницы обустроить поручнями с двух сторон в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261; -установить ограждение на внутренней лестничной площадке эвакуационного выхода; -устранить зазор между маршем наружной эвакуационной лестницы с 1-го этажа и поручнями ограждения лестничного марша (перенести ограждения ближе к маршу лестницы); -восстановить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					наружной эвакуационной лестницы с 1-го этажа и поручнями ограждения лестничного марша присутствует зазор шириной более 0,01м; -отсутствует ограждение на внутренней лестничной площадке; -не обеспечена эвакуация (в т.ч, отсутствуют зоны безопасности) с этажа выше основного входа инвалидам на креслах-колясках; - эвакуационные лестницы не обустроены пандусами.		верхний слой покрытия площадки, ступеней наружной эвакуационной лестницы; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) внутренних эвакуационных лестниц общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем ступеней не более 0,04м; -контур калитки, на пути эвакуации с актового зала, выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставной мини-пандусы к порогам; -при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с верхних этажей, с наружных, внутренних эвакуационных лестниц предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник, телескопический пандус и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДЧ-И (У,Г) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**22-67**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (У,Г). Временно недоступно (К,О,С).**

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, кабинет дефектолога и т.д)	есть	По плану	68-81	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; -высота порога более 0,014м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г,У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал)	есть	По плану	85-94, 103-106	***Столовая*** - отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ручки пластиковых	К, С, О, Г,У	***Столовая*** - установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте	

					дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - отсутствуют поручень около раковины; - установлены смесители с раздельной подачей холодной и горячей воды (с водопроводными кранами тина «барашек»); -отсутствует держатель (крючки) для костылей и трости около раковины; -зеркало установлено на высоту более 0,85м. ***<u>Актовый зал</u>*** -отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система); -отсутствуют опорные поручни на лестнице сцены; - не предусмотрен доступ на сцену инвалидам на креслах- колясках; - краевые ступени (проступь) лестницы сцены, край сцены не выделены контрастным цветом. ***<u>Спортивный зал</u>*** -отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная		1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); -рекомендуем предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,80 м от нижнего края до пола; -установить держатель (крючки) для костылей и трости около раковины на высоте не более 1,3м от пола; -установить поручень около раковины; -установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности –с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; - информацию об ассортименте блюд расположить в удобном для посетителей месте, в доступной форме с использованием контрастного цветового решения. -предусмотреть оказание ситуационной помощи. ***<u>Актовый зал</u>*** - установить информационную тактильную табличку с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - применить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					шрифтом Брайля; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -на пути движения к спортивному залу присутствует перепад высоты.		контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) лестницы сцены и на проступь сцены общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -лестницу сцены оборудовать пристенным поручнем; При необходимости предусмотреть: - для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативную индукционную систему); - места для инвалидов выделить пиктограммой; -предусмотреть телескопический пандус (мобильный лестничный подъемник) для подъема на сцену инвалидам на креслах-колясках; -предусмотреть оказание ситуационной помощи. ***<u>Спортивный зал</u>*** - установить	

							информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	82-84	-отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г,У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м. и на расстоянии 0,1м от края таблички до края дверного полотна; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**68-94, 103-106**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (О,С). Доступно условно избирательно (К,Г).**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	107 - 112	- шириной рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,Г	При необходимости организовать места приложения труда для инвалидов: -первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатком зрения и дефектами слуха (места для лиц с дефектами слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система),	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						-для учащихся передвигающихся на кресле-коляске выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	**ДП-И (О,У) ДЧ-И (С) ДУ-И (К,Г)**	**По плану**	**107-112**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Доступно полностью избирательно (О,У). Доступно частично избирательно (К,С). Доступно условно избирательно (Г).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (на этажах, в спортзале).	есть	По плану	102, 102/1, 113 - 122	Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -ширина дверного полотна менее 0,9 м; -высота порога, одиночной ступени (где установлена чаша Генуя) более 0,014м; -проступь одиночной ступени не выделена контрастным цветом; - отсутствует унитаз (используется чаша Генуя); -отсутствует опорный поручень около раковины и около чаши Генуя; - отсутствуют крючки для трости и костылей около раковины и около чаши Генуя; -отсутствует держатель для туалетной бумаги; - встречаются дверные ручки «пуговки»; - отсутствует место около чаши Генуя	К, О, С,Г,У	Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину на 1-м этаже (**при наличии технической возможности**) с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную , тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1м от края наличника; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь одиночной ступени общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - установить унитаз	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					для размещения кресла-коляски не менее 0,8м; - встречаются смесители с раздельной подачей холодной и горячей воды (с водопроводными кранами тина «барашек»); - отсутствует связь с администратором.		с опорой для спины; -с двух сторон унитаза установить опорные поручни (один откидной), установить поручень около раковины в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261; -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края; - установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины на высоте 1,3м; -установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности- автоматические сенсорные краны бесконтактного типа; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); - установить ручки С или П-образной формы контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна; - установить настенный держатель открытого типа для туалетной бумаги; - предусмотреть ведра для мусора без крышки или сенсорного тина; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть систему тревожной сигнализации; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть оказание	

							ситуационной помощи.	
5.2	Душевая/ ванная комната (спортзал)	есть	-	100, 101, 101 /1	- отсутствуют информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма; - высота порога более 0,014м; - установлены смесители с раздельной подачей холодной и горячей воды (с водопроводными кранами тина «барашек»); -отсутствует пристенный поручень; -отсутствует держатель для трости и костылей, одежды; -отсутствует кнопка вызова помощи; -отсутствует зеркало.	К, О, С	Оборудовать доступные душевые кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016 (**при наличии технической возможности);** - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; -установить водопроводные краны (смесители) с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности –с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; -установить пристенный поручень; -установить держатель для трости; -предусмотреть переносное сиденье для душа; - установить крючки для одежды и костылей на высоте не более 1,3м; - дверные ручки доступной душевой комнаты выделить контрастным цветом (рекомендуется оборудовать дверь с внутренней стороны ручкой- поручнем) установить зеркало на высоту не более 0,85 м от нижнего края; - установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть систему тревожной	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							сигнализации.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалки в спортзале)	есть	по плану	23, 95-99, 123, 124	- отсутствует информационные таблички: «гардеробная», «раздевалка для девочек», «раздевалка для мальчиков» дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери раздевалок менее 0,9м; - контур металлической двери гардеробных не выделены контрастным цветом; -крючки установлены на высоте более1,3м.	К, О, С, Г,У	- установить информационные, тактильные таблички: «гардеробная», «раздевалка для девочек», «раздевалка для мальчиков» со шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1 м от края двери; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); -несколько крючков установить на высоте не более 1,3м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	**ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)**	**По плану**	**23, 95-102, 102/1, 113-124**	**Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С)**.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 802
паспорта доступности ОСИ № 329-ОО
от «06» октября 2022 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МАОУ «СОШ п. Демьянка» Уватского муниципального района
Тюменская обл., Уватский р-он, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, стр.14.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	23, 30, 39, 57, 68, 69, 72, 82, 86, 108, 117, 123, 125	- частично отсутствуют: информационные таблички для идентификации помещений, пиктограммы; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, дверей гардеробных, ручки дверей, проступь краевых ступеней не выделены контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, пиктограммы; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входной калитки, дверей гардеробных, дверные ручки пластиковых дверей, проступь краевых ступеней выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система); -отсутствует система тревожной сигнализации, кнопки вызова помощи.	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); - предусмотреть систему тревожной сигнализации, кнопки вызова помощи.	Текуший ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-отсутствуют пиктограммы, информационные таблички дублированные шрифтом Брайля;	С	- установить тактильные пиктограммы, информационные тактильные вывески,	Текущий ремонт

					-отсутствуют информационные вывески дублированные шрифтом Брайля около калитки входа на территорию и входной двери главного входа; - перед входной калиткой, перед лестницей входной группы главного входа отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.		информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме учебных кабинетов), залах дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м на расстоянии 0,1 м от наличника двери; -перед входной калиткой главного входа на объект, наружной лестницей главного входа для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	**ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)**	**-**	**23,30,39,57, 68,69,72,82, 86,108,117, 123,125**	**Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР**

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Доступно условно избирательно (Г). Временно недоступно ВНД (С).**